

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

Kategoria

- 45453000-7 „Roboty remontowe i renowacyjne”

NAZWA INWESTYCJI: Remont ścian zewnętrznych

ADRES INWESTYCJI: Polska Akademia Nauk
ul. Jaśkowa dolina 31 Gdańsk

INWESTOR: Polska Akademia Nauk
Warszawa ul. Plac Defilad 1

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z RENOWACJA SROLARKI OTWOROWEJ
w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31**

SPIS TREŚCI:

1. Część ogólna
2. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
3. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
4. Wymagania dotyczące przedmiaru
5. Odbiór robót budowlanych
6. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
7. Dokumentacja odniesienia

1.CZEŚĆ OGÓLNA

Specyfikacja Techniczna wykonania prac budowlanych

CPV 45111300-1, 45260000-7, 45430000-0, 45453000-7, 45310000-3, 45111220- 6

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna wykonania prac budowlanych dotyczących remontu ścian zewnętrznych wraz z renowacją stolarki otworowej PAN w Gdańsku przy ul Jaśkowa Dolina 31. Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych remontu ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi. W zakres robót wchodzi roboty budowlane:

2. WYKAZ PRAC REMONTOWYCH

- remont ścian zewnętrznych (malowanie i wykonanie tynku strukturalnego)
- remont posadzek na tarasach zew.i balkonie
- remont schodów zewnętrznych
- remont naświetli okien piwnicznych
- remont opierzeni blacharskich attyk i cokołów.
- renowacja stolarki okiennej i drzwiowej.
- renowacja elementów drewnianych zamocowanych na ścianach zewnętrznych.

3. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT .

Remont ścian zewnętrznych (odnowienie cokołu kamiennego, malowanie i wykonanie tynku strukturalnego).

Zakres robót na wszystkich elewacjach

- Usunięcie luźnych i zawilgoconych tynków na ścianach.
- Usunięcie cementowych i bardzo zniszczonych fragmentów spoiny, z zachowaniem wszelkich śladów tynkowania historycznego.
- Dezynfekcja- hydrofobizacja ścian.
- Usunięcie złuszczonych powłok malarskich tynków.
- Szpachlowanie 100% ścian
- Malowanie ościeży okiennych , drzwiowych i ozdób bez faktury
- Wypełnienie i naprawa pęknięć oraz szczelin powstałych w skutek pracy murów.
- Czyszczenie środkami chemicznymi cokołu i hydrofobizacja końcowa elewacji kamiennej.

A. ELEWACJA PÓŁNOCNA I WSCHODNIA

- Ściany elewacji północnej i wschodniej przed szpachlowaniem oczyścić za pomocą pary i wody z użyciem detergentu środka firmy Ceresit CT 98 lub równoważnego
- Ubytki detalu architektonicznego na ścianach elewacji uzupełnić szpachlówką drobnoziarnistą firmy Ceresit CT 29 lub równoważną.
- Przeszpachlować w celu naprawy ściany płaskie wraz z polami bonii szpachlówka do tynków CT29 lub równoważna.
- Ściany bez ościeży i elementów ozdobnych po szpachlowaniu i reperacji zagruntować i pokryć tynkiem sylikatowym CT 73 Ceresit kornik 2 mm. lub równoważnym materiałem o takich samych lub lepszych warunkach technicznych.
- Całość elewacji pomalować farbą sylikatową Ceresit CT 54 (lub równoważną) w **kolorze 01-4 z wzornika firmy Remmers.**
- Detale architektoniczne -bonia, gzymsy ozdobne, obramienia okien i drzwi, imitacje kolumn i baz, pomalować farbą sylikatową jak wyżej bez struktury w **kolorze 15-6 z wzornika firmy Remmers.**
- Kamienny cokół oczyścić za pomocą wody pod ciśnieniem wspomaganą środkiem chemicznym Ceresit CT 98.Cokół zhydratyzować środkiem CT-9.lub równoważnym
-

B. ELEWACJA POŁUDNIOWA I ZACHODNIA

- Ściany elewacji południowej i zachodniej podlegają odnowieniu oraz miejscowemu uzupełnieniu tynków strukturalnych

- Ściany pokryte tynkiem strukturalnym należy przed malowaniem oczyścić z brudu i mikroorganizmów za pomocą pary wodnej i myjki z dodatkiem detergentu.
- Ubytki tynku strukturalnego uzupełnić tynkiem sylikatowym (kornik 2mm tynk analogiczny do zachowanego), natomiast ubytki w detalach architektonicznych (obramienia okienne i drzwiowe, bonia, sztukaterie) wypełnić szpachlą tynkarską drobnoziarnistą CERESIT CT 29. LUB RÓWNOWAŻNĄ.
- Detal architektoniczny tj. bonia ,obramienia okien itp. po reperacji pomalować farbą sylikatową Ceresit CT 54 lub równoważna w **kolorze 15-6 z wzornika firmy Remmers**.

Powłokę malarską należy nałożyć po wcześniejszym zagruntowaniu wodnym środkiem gruntującym o właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących – Hydro – Tieffengrund firmy Remmers lub równoważnym. Konserwowany obiekt ma zostać pokryty farbą na obszarze równym 100 % powierzchni ścian. GOTOWY MATERIAŁ PRZED UŻYCIEM MUSI POSIADAĆ AKCEPTACJĘ WYDANĄ PRZEZ INSPEKTORA NADZORU KONSERWATORSKIEGO

4. REMONT TARASÓW ZEWNĘTRZNYCH I BALKONU

Posadzki na tarasach rozebrać do płyty betonowej. Wykonać izolację hydrostatyczną i termiczną. Wierzchnią warstwę posadzek wykończyć płytami granitowymi. Wody opadowe z tarasów odprowadzić spadkami do koryt w murku oporowym i wpuście posadzkowym. Uszczelnić rurę odprowadzającą deszczówkę z tarasu owalnego w ścianie Pd. Cokoliki wykonać z płyt granitowych do 1/2 wys. płyty. Przed przystąpieniem do robót obmiar pobrać z natury na obiekcie.

A. Układ nowych warstw na tarasach

- płytki granitowe 25x30x2
- klej do płytek MULTIKLEBER lub EXTRAFLEX firmy Remmers lub równoważnej
- elastyczna powłoka hydroizolacyjna ELASTOSCHLÄMME 2K firmy Remmers lub równoważnej
- warstwa gruntująca KIESOL firmy Remmers lub równoważnej
- jastrych cementowy 4 cm
- folia PE 2x (warstwa poślizgowa)
- izolacja termiczna - styropian ekstrudowany 5 cm
- cementowy jastrych ochronny min. 5cm
- folia PE (warstwa poślizgowa)
- paroszczelna izolacja przeciwwodna PROFI BAUDICHT lub równoważnej
- gruntowanie: Kiesol firmy Remmers lub równoważnej
- warstwa spadkowa np. zaprawa cementowa Betofix R4 spadek 1-2% 5 cm
- warstwa szczepna
- płyta stropowa taras

Uwaga: grubość nowych (projektowanych) warstw należy zweryfikować po dokonaniu odkrywki istniejącego podłoża

B. Balkon z desek i piętra elewacja zach.

Przed przystąpieniem do wykonania remontu podłogi z desek należy skuć luźną i popękaną warstwę tynku na płycie spocznikowej od spodu. Uzupełnić- wymienić podbitkę z desek. Wymienić deski czołowe. Płytę balkonową otynkować od spodu tynkiem strukturalnym na podbudowie wyprawy cementowej z zachowaniem warstw zgodnie z sztuką budowlaną. Na balkonie zaprojektowano nową podłogę z desek kompozytowych na legarach systemowych z konglomeratu. Podłoga ocieplona styrodurem gr. 5 cm alternatywnie lekkim kruszywem keramzytowym. Przy remoncie podłogi należy odnowić balustradę drewnianą wraz z belkami szachulcowymi na ścianie. Czoło balkonu opierzyć blachą tytanową

Uwaga.

Przed przystąpieniem do robót należy obmiar pobrać z natury. Warstwy wypełniające przestrzeń pod legarami i między nimi należy zweryfikować po odkryciu desek. Grubość oraz materiał użytych warstw dostosować do stanu istniejącego. Szczegół remontu balkonu pokazano w projekcie graficznym.

5 ARCHITEKTONICZNE ELEMENTY DREWNIANE

Drewniane elementy jak gzymsy drewniane, drewno szachulca szczytów, drzwi drewniane zakonserwować przez.

- usunąć metodami chemicznymi powłoki farb olejnych na powierzchniach drewnianych żelą, ALKUTEX ABBEIZER firmy Remmers, lub równoważnym środkiem i metodami mechanicznymi. Miejsca, w których trudno będzie usunąć warstwy olejne można doczyścić przez zastosowanie metody termicznej - delikatne podgrzewanie powierzchni farb gorącym powietrzem, a następnie usuwanie rozpuszczonych farb szpachelkami i skalpelami. wzmocnić miejsc osłabione preparatami na bazie żywicy PUHolzverfestigung firmy Remmers lub równoważne.
- zdezynfekować trzykrotnie elementy drewniane preparatami biobójczymi np. Altax Środek grzybobójczy lub równoważny.
- uzupełnić drobne ubytki drewna masą drewnopodobną np. Epoxi – Holzersatzmasse.
- Uzupełnić duże ubytki przez flekowanie. Ubytki należy uzupełnić metodami stolarskimi, pamiętając, aby drewno stosowane do uzupełnień było dobrze przygotowane i wysezonowane.

Uwaga.

W przypadku drewna boazerii z ozdobnych desek przytwierdzonych do elewacji oraz gzymsów wieńczących wykonać badania stratygraficzne po postawieniu rusztowania. Przyjęty kolor desek w projekcie tj RAL 8025 zweryfikować po badaniach próby koloru. Elementy zniszczone, wypaczone, przegniłe wymienić na nowe lub wycinać fleki w drewnie i uzupełnić nowym materiałem.

Pomalować całość powierzchni drewnianych dwu- trzykrotnie olejem firmy Koopmans. Olej barwiony kolorze zweryfikowanym po badaniach stratygraficznych.

GOTOWY MATERIAŁ PRZED UŻYCIEM MUSI POSIADAĆ AKCEPTACJĘ WYDANĄ PRZEZ INSPEKTORA NADZORU KONSERWATORSKIEGO..

6. KRATY METALOWE

- usunąć powłoki farb z elementów metalowych - metodami chemicznymi
- powierzchnię elementów metalowych oczyścić preparatem np. Renix Poler 025 i zabezpieczyć taniną oraz **farbą lakową grafitshwarz**
- wtórne kraty z prętów zbrojeniowych wymienić na kute kształtem i formą przypominające oryginalne zmontowane w oknach przyziemia.

7. NAŚWIETLA OKIEN PIWNICZNYCH

- w fosach piwnicznych naświetla okien skuć tynki wewnętrzne i wykonać nowy tynk renowacyjny WTA CR-62 Ściany wewnętrzne pomalować farbą CT 48 Ceresit (lub równoważną.).
- przemurowanie korony naświetli należy wykonać w doświetleniach na elewacji Pn. tj (4 sztuki). Wymurowanie wykonać kamieniem granitowym ciosanym dwie warstwy ponad linię gruntu. Naświetla w celu uniknięcia zalewania wodą deszczową z dachu przykryć typowymi naświetlami WOLFA.

8. KONSERWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH - KONSERWACJA OKIEN 12, 13, 14, 15 - stolarki okiennej i drzwiowej (skrzydła zewnętrzne)

- Ościeżnice konserwować in situ. (najpierw wykonać próby)
- Zdemontowane ramiaki okienne.
- Usunąć przemalowania na ramiakach i okapnikach po wykonaniu prób usuwania - warstwy olejne można doczyścić przez zastosowanie metody termicznej - delikatne podgrzewanie powierzchni farb gorącym powietrzem, a następnie usuwanie rozpuszczonych farb skalpelami.

- Dezynfekcję i dezynsekcję wykonać za pomocą preparatu HYLOTOX firmy Altax lub preparatem XIREIN firmy Maimeri.
- Wykonać naprawy stolarskie drewna - klejenie pęknięć, flekowanie szczelin przy pomocy dobrego, wysezonowanego materiału drewnianego odpowiedniego gatunku drewna.
- Impregnacja oczyszczonych powierzchni drewnianych gorącym pokostem (odtworzenie oryginalnego zabezpieczenia). Alternatywą jest impregnacja przy użyciu 10-15 % roztworu. PARALOIDU B 72 w toluenie albo systemowe impregnaty żywiczne.

Uwaga :

Skrzydła zewnętrzne okien i drzwi główne wejściowe należy scalić kolorystycznie technikami konserwatorskimi i **pomalować farbą Rofalin firmy Remmers lub równoważną w kolorze 30-2 z wzornika Remmers**. Natomiast wnętrza skrzynki oraz skrzydła wewnętrzne okien i parapety pomalować farbą jak wyżej w kolorze **01-5 z wzornika Remmers**. W płycinach drzwi balkonowych zidentyfikowano dekoracje wykonane złotem mineralnym. Wszystkie prace przy oknach 12, 13, 14, 15 oraz drzwiach wejścia głównego powinny być wykonane przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Dopuszcza się demontaż stolarki okiennej i drzwiowej i wykonanie prac renowacyjnych poza obiektem w pracowni konserwatorskiej. nie zabiegać o całkowite wygładzenie powierzchni drewna. Uszanować patynę w postaci wgłębień tworzonych przez słoje przyrostów letnich. Większe ubytki flekować ewentualnie uzupełniać masami trocinowymi na bazie poliuretanów np. Firmy Remmers lub SOUDAL.

9. KONSERWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH - OKNA WTÓRNIE POMALOWANE NA BIAŁO.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.16.1718.19.20.21.22.23.23.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.

A. Okna podlegające renowacji z zachowaniem historycznego wyglądu

Zakres robót:

- Ościeżnice konserwować in situ. (najpierw wykonać próby)
- Zdemontowane ramiaki okienne przewieźć do pracowni konserwatorskiej.
- Usunąć przemalowania na ramiakach i okapnikach po wykonaniu prób usuwania - metodami chemicznymi (przy użyciu preparatu do usuwania powłok olejnych na powierzchniach drewnianych np. 3V3 żel, ALKUTEX ABBEIZER firmy Remmers, zmywaczem uniwersalnym firmy Bondex lub SCANSOLEM firmy Scandia) i mechanicznymi. Miejsca, w których trudno będzie usunąć warstwy olejne można doczyścić przez zastosowanie metody termicznej - delikatne podgrzewanie powierzchni farb gorącym powietrzem, a następnie usuwanie rozpuszczonych farb szpachelkami i skalpelami.
- Dezynfekcję i dezynsekcję wykonać np. za pomocą preparatu HYLOTOX firmy Altax lub preparatem XIREIN firmy Maimeri.
- Wykonać naprawy stolarskie drewna - klejenie pęknięć, flekowanie szczelin przy pomocy dobrego, wysezonowanego materiału drewnianego odpowiedniego gatunku drewna. Uzupełnienie ubytków, profili za pomocą drewnianych fleków.
- Impregnacja oczyszczonych powierzchni drewnianych gorącym pokostem (odtworzenie oryginalnego zabezpieczenia). Alternatywą jest impregnacja przy użyciu 10-15 % roztw. PARALOIDU B 72 w toluenie albo systemowe impregnaty żywiczne) .
- Wypełnienie małych ubytków szpachlami do drewna odpornymi na warunki atmosferyczne (np. Sinto Legno prod. Antichita' Belsito s.r.l., lub równoważnym. Uzupełnienia starannie wyszlifować.

Uwaga: Nie zabiegać o całkowite wygładzenie powierzchni drewna. Uszanować patynę w postaci naturalnych wgłębień tworzonych przez słoje przyrostów letnich. Większe ubytki flekować ewentualnie uzupełniać masami trocinowymi na bazie poliuretanów np. Firmy Remmers lub SOUDAL.

Pomalować zewnętrzne skrzydła powierzchni stolarki okiennej farbą firmy Remmers w kolorze 30-2 z wzornika Remmers, natomiast wewnątrz skrzynki oraz skrzydła wewnętrzne i parapety w kolorze 01-5 z wzornika Remmers. Drzwi strefy przyziemia należy pomalować farbą renowacyjną w kolorze 25-2 ze wzornika Remmers.

B. Okna piwniczne w złym stanie techniczny do wymiany .Okna w naświetlach zaznaczone w projekcie P1. P2 .P3. P4. P5. P6.

Zakres robót:

W projekcie przewidziano wymianę okien drewnianych jednoramiennych na nowe z zachowaniem stylu i kolorystyki historycznej. Okna z drewna sosnowego klejonego malowane farbą w technice jak okna istniejące odrestaurowane. Okna obsadzone w otworach naświetli piwnic. Wykonawca robót zobowiązany obmiary okien pobrać z natury na obiekcie.

C. Okna wtórne w strefie cokołu w złym stanie techniczny przeznaczone do wymiany. Okna w zaznaczone w projekcie 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08 .09.

Zakres Robót:

Okna w złym stanie technicznym należy wymienić na nowe drewniane jednoramienne z szybą podwójną Okna z drewna klejonego sosnowego, impregnowanego o wymiarach wynikających z pomiarów wykonawcy na budowie (podane w projekcie i przedmiarze robót wymiary są orientacyjne). Okna wykończyć techniką malarską jak w oknach odrestaurowanych. Wykonawca robót zobowiązany obmiary okien pobrać z natury na obiekcie.

10.KONSERWACJA ELEMENTÓW ŚLUSARSKICH.

Usunąć powłoki farb z elementów metalowych - metodami chemicznymi - należy zwrócić uwagę czy elementy metalowe - typu zawiasy nie były pokryte warstwą malarską w kolorze stolarki.

Wszystkie elementy okuciowe w stolarnie należy poddać kompleksowej konserwacji, a następnie zamontować na swoich pierwotnych miejscach. Do opracowania ich powierzchni, o ile nie stwierdzi się na nich warstw malarskich, należy przewidzieć jako warstwę zewnętrzną malowanie czarną matową farbą chemoutwardzalną oraz wykończenie grafitem. Rodzaj zabezpieczenia będzie konsultowany z nadzorem konserwatorskim odnośnie poszczególnych elementów.

11. SCHODY WEJŚCIA GŁÓWNEGO.

Schody należy wyremontować (zgodnie z załączonym projektem budowlanym).Istniejący murek oporowy przy schodach rozebrać i wykonać nowy ,w tym samym miejscu. Murek oporowy wykończony z kamienia ciosanego wykończony czapą betonową prefabrykowaną. W schodach przykleić do stopni betonowych wylanych wcześniej, stopnice gr. 3 cm o fakturze groszkowej (– 2 płyta na każdym stopniu). Podstopnica faktura gładka matowa wykonane z betonu ciekłego. Na każdym stopniu znacznik antypoślizgowy.

12.SCHODY ELEWACJI ZACHODNIEJ.

Należy rozebrać istniejące płytki gresowe na biegach i policzkach, podłoże wyreperować i zamontować płyty betonowe (w nawiązaniu wyglądem do schodów wejścia głównego).Stopnice mocować na klej do podłoża - jedna stopnica na stopień.

13.OBRÓBKİ BLACHARSKIE.

Opierzenia murków attyk, krawędzi tarasów i balkonów oraz parapety w 100% wymienić na nowe z blachy tytanowo cynkowej gr 0,7mm.Blachę łączyć na rąbek. Obróbki mocować do podłoża na klej montażowy.

14. Materiały rozbiórkowe

Materiały z rozbiórki: gruz, papa należy wywieźć z terenu budowy na odpowiednie składowiska i poddać utylizacji. Zdemontowane obróbki blacharskie zagospodarowane zostaną zgodnie z sugestią inwestora.

14. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania prac

Do wykonania robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcją producentów materiałów budowlanych. Prace winny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i w oparciu o karty techniczne materiałów. Warunkiem uzyskania dużej trwałości odnowienia remontowanych elementów budynku jest dobre wykonanie i wzajemna zgodność poszczególnych materiałów składowych pod względem mechanicznym i chemicznym. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie jakościowych materiałów, często zastępczych a tym samym nie sprawdzonych w danym zestawie komponentów. Bezwzględnie należy przestrzegać reżimów technologicznych zalecanych w kartach technicznych produktu. W przypadku zaistnienia dodatkowych robót a nie możliwych do przewidzenia przez projektanta na etapie sporządzania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, projektant nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Wykonawca robót przed realizacją inwestycji powinien dokonać własnych pomiarów uwzględniających niezbędne tolerancje technologiczne zapewniające możliwość prawidłowego wykonania robót.

15. Klauzula publikacji

Dopuszczalne są rozwiązania alternatywne w projekcie za zgodą inwestora. Przyjęty w projekcie system naprawczy dachu spełnia warunki techniczne pod względem bezpieczeństwa p.poż., a materiały użyte przy remoncie budynku posiadają odpowiednie atesty ogniowe, certyfikaty i karty techniczne. Remont nie będzie oddziaływać szkodliwie na środowisko. Wykonawca na etapie wstępnym inwestycji przedstawi inwestorowi wszelkie certyfikaty i atesty na wbudowane materiały. Całość prac powinna odbywać się pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z wymogami prawa budowlanego, bhp i sztuki budowlanej. Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane karty techniczne produktu i certyfikaty. Projekt został opracowany zgodnie z zakresem zaproponowanym przez Inwestora. Autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności za informacje nieprawdziwe lub zatajone, które uzyskali od właściciela obiektu. Autor projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wniesione do projektu bez jego zgody a także za roboty dodatkowe nieprzewidziane a wyniki w trakcie realizacji inwestycji.

16. HARMONOGRAM PRAC.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien opracować:

- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze
- harmonogram pracy sprzętu ciężkiego jeśli taki będzie konieczny w procesie remontu
- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić

- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach
- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już wykonanego przy późniejszym wykonaniu dalszych robót

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone.

17.WPROWADZENIE NA BUDOWĘ.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania placu budowy.

Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy udokumentowane jest spisaniem protokołu

18. Koordynacja robót

1. Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego
2. Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych
3. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje (uprawnienia budowlane) i pełnomocnictwo do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące wykonywanych robót, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji

19.Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę, winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy
2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) .

20. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

1. Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Zamawiający
2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej
3. Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed:
 - pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności
 - uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie
 - zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót
5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiedzialną instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii.

6. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia

21. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
 - miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym
 - będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
 - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu
 - możliwością powstania pożaru
3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne
4. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie „Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów „w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)
5. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąża Wykonawcę

22. Materiały szkodliwe dla otoczenia

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia
2. Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym, niż dopuszczalne
3. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy ich wbudowaniu.

23. Ochrona przeciwpożarowa

1. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej
2. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny, podręczny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami
3. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy

24. Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Przy wykonywaniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu sposób identyfikacji pracowników techniczno-inżynierskich (identyfikatory lub ubrania z logo firmy) oraz opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót i zaznajomić z nią pracowników
3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego
4. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązują stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej
5. Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi
6. Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
7. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnym

25. KONTROLA JAKOŚCI

1.6.1. Jakość urządzeń i materiałów

1. Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia
2. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
3. Materiały i urządzenia stosowane w obiegach ciepłej wody użytkowej i mające z nią kontakt powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną
4. Wyroby niskonapięciowe, do których stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414) muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu (dyrektywie niskonapięciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC)
5. Stosować tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym posiadające stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
6. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych budynku, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej
7. W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane:
 - oznakowane CE (deklaracja zgodności CE)
 - oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat)
 - posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja zgodności).

26. Jakość dostaw

1. Używane będą wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe, wolne od uszkodzeń fizycznych i wad prawnych
2. Materiały, elementy lub zespoły użyte przez Wykonawcę muszą odpowiadać postanowieniom zawartym dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty

3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji na ogień, przyjęty w zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których zostaną one zainstalowane

27. Wybór dostaw

1. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa wraz z katalogami, szkicami i rysunkami
2. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba, że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i Projektanta

28. Transport

1. W czasie transportu oraz składowania materiałów należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w szczególności:
 - nie narażać w/w na nagłe przechylenia, szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia
 - transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego
 - na czas transportu wyroby mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć
 - w/w materiały ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia
 - zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem

29. Składowanie

1. Dostawa materiałów powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych bądź miejsca montażu
2. Składowanie materiałów, powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych i czynników fizyko – chemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
3. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów i wymagania określone przez Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych oraz umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności
4. W przypadku składowania materiałów przez dłuższy okres zapewnić ich konserwację.

30. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem
3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania
4. Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie
5. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem
6. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
 - utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność
 - stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone
 - obsługiwane przez wyznaczone osoby

7. Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny
- posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli
 - w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń
8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji

31. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów
 - Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie materiały z demontażu (gruz, złom) oraz zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy
 - Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót.
- Przewiduje się wykorzystanie niżej wymienionych środków transportu:
- samochód dostawczy do 0,9t
 - samochód skrzyniowy do 5t
 - samochód samowyladowczy 5t

33. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać obowiązującym normom i przepisom polskim, względnie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych

DEMONTAŻE

1. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować, wywieźć na odpowiednie składowiska i zutylizować

34. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE

Przy robotach należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót:

- Roboty podlegające zakryciu muszą być zgłoszone do częściowego odbioru
- Instalacja odgromowa musi zostać zbadana po zamontowaniu
- Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robót zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia o odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji poszczególnych elementów wykonanych robót przedstawicieli Zamawiającego, których obecność jest wymagana. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego
- Do końcowego protokołu odbioru powinny być załączone:
 - wyniki wszystkich badań odbiorczych częściowych i końcowych na zimno wraz z ich oceną
 - wyniki wszystkich badań odbiorczych na gorąco oraz w czasie ruchu próbnego wraz z ich oceną
 - potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

35. ODBIORY CZĘŚCIOWE

1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu i stanowiąca etapową całość jak również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót
2. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela Zamawiającego
3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót
4. Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia.

36. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi:
 - zaktualizowany – po wykonaniu robót – projekt techniczny, uzupełniony niezbędnymi nowymi i dodatkowymi rysunkami
 - specyfikacje techniczne
 - komplet świadectw jakości, atestów, aprobat technicznych oraz kart gwarancyjnych materiałów, dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb naprawczych
 - dokumenty świadczące o utylizacji materiałów z rozbiórki
 - oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami
 - protokół przeszkolenia personelu obsługi
2. Prawna dokumentacja techniczna powinna obejmować:
 - zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa
 - dziennik budowy
 - protokoły ewentualnych odbiorów częściowych
 - korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego
 - inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót
3. Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania.

37. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT.

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności
2. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót
3. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest przetarg
4. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące roboty i czynności:
 - zapoznanie się z dokumentacją techniczną
 - transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania
 - kontrolę stanu i jakości materiałów
 - przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego
 - montaż, demontaż i przestawianie rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości
 - wykonywanie czynności pomocniczych

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej
 - czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy
 - utrzymanie porządku w miejscu pracy
 - przygotowanie i likwidację stanowiska pracy
 - przejście na następne stanowisko pracy
 - usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę
 - udział w przeprowadzeniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót
5. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe i wymagania określone w dokumentacji projektowej Obejmują one:
- ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania określonych elementów lub robót
 - nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie
 - materiały pomocnicze
6. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać:
- czas efektywnej pracy
 - postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z przestawiania sprzętu
 - przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi, w czasie których, z uwagi na bezpieczeństwo, przepisy zabraniają pracy maszyn
7. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym Systemie (SI).

38. JEDNOSTKI OBMIARU

Jednostkami obmiaru wykonanych robót na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru w terenie są:

m – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
 m² – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
 m³ – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
 szt. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
 kpl – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
 t – z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót
 kg – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
 otw. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
 elem. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
 pomiar – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
 odcinek – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót

38.ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

ODBIÓR KOŃCOWY

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie ich ilości, jakości i wartości
2. Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Zamawiającego oraz kompetentnych organów
3. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do:
 - przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru (patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”)
 - złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
 - umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru

4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane.
5. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
6. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych
7. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:
 - sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektową – kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami
 - sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń
 - sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami odbiorów częściowych
8. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia
9. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach nieznacznie odbiega od jakości wymaganej i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczeństwo ruchu, wówczas komisja dokona odbioru, dokonując odpowiednich potrąceń, przyjmując, iż wartość wykonanych robót jest pomniejszona w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych
10. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem

39. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

1. Obiekt może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń
2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

40. RĘKOJMIA I GWARANCJE

1. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego wykonania robót, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca
2. W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie gwarancji od swoich dostawców
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim podwykonawcom
4. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji
5. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania
6. Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót.

41. ODBIÓR OSTATECZNY.

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót.

42. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja przetargowa w zakresie prac budowlanych dotyczących zaplecza socjalno-bytowego zawiera następujące dokumenty:

- przedmiary robót
- niniejsza ogólna specyfikacja techniczna
- dokumentację techniczną poszczególnych branż ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami

NORMY I PRZEPISY

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót
2. **Przywołane normy** (stosować w aktualnie obowiązującej wersji)
3. **Przywołane przepisy urzędowe** (stosować w aktualnie obowiązującej wersji):
 - Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych o stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej
 - Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko”
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
4. W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczący przystosowania prac do nowych przepisów, o ile to przystosowanie ma wpływ na cenę wykonania zamówienia

Opracował :

Mirosław Piórkowski