

I. ETAP

2/32	PRZEDSIONEK
1.89m ²	Terakota-gres

1. Podłoga z gresu
2. Sufity ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze białym (zabrudzone). do wys. 2.00 glazura.
3. Drzwi wewnętrzne płytowe 60.szt 1.
5. Umywalka porcelanowe
6. Grzejniki żeliwne.
7. Wentylacja grawiacyjna

2/33	Pom.Gospodarcze
12.92m ²	Wykładzina

1. Podłoga z wykładziny
2. Sufity ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze białym (zabrudzone)..
3. Drzwi wewnętrzne płytowe 80.szt 1.
5. Umywalka porcelanowe
6. Grzejniki żeliwne.
7. Wentylacja grawiacyjna

2/29	WC
0.94m ²	Terakota

1. Ściany obłożone glazurą do wys. 2.2m
2. Posadzki z terakoty.
3. Sufity ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze białym (zabrudzone).
4. Drzwi wewnętrzne płytowe 60.szt. 5.Miski ustępowe porcelanowe dolnopłuk
6. Wentylacja grawiacyjna

2/31	PRZEDSIONEK
2.58m ²	Terakota

1. Podłoga z gresu
2. Sufity ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze białym. (zabrudzone). do wys. 2.00 glazura.
3. Drzwi wewnętrzne płytowe 60.szt 1.
5. Umywalka porcelanowe
6. Grzejniki żeliwne.
7. Wentylacja grawiacyjna

I I. PIĘTRO

Inwentaryzacja rzut II piętra Oddział Polskiej Akademii Nauk Podwale 75 Wrocław

Zakres prac remontowych - pomieszczenia przeznaczone do remontu.

Kolorem czerwonym zaznaczone urządzenia sanitarne, drzwi i elementy wyposażenia do wymiany Ściany i sufitu przewidziane do malowania Posadzki i okładzin ceramiczne ścian do wymiany.

Zakres prac remontowych - pomieszczenia przeznaczone do remontu.

II. ETAP

2/8	PRZEDSIONEK
2.27m ²	Terakota

1. Podłoga z gresu
2. Sufity ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze białym (zabrudzone). do wys. 2.00 glazura.
3. Drzwi wewnętrzne płytowe 60.szt 1.
5. Umywalka porcelanowe
6. Grzejniki żeliwne.
7. Wentylacja grawiacyjna

2/9	KORYTARZ
5.93m ²	Wykładzina

1. Podłoga z z wykładziny pow2.
2. Sufity ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze białym (zabrudzone). częściowo tapeta
3. Drzwi wewnętrzne płytowe 80.szt 1. 60.szt 1
- 4.7. Wentylacja grawiacyjna

2/6	WC
0.95m ²	Terakota

1. Ściany obłożone glazurą do wys. 2.2m
2. Posadzki z terakoty.
3. Sufity ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze białym (zabrudzone).
4. Drzwi wewnętrzne płytowe 60.szt 5.Miski ustępowe porcelanowe dolnopłuk
6. Wentylacja grawiacyjna

2/7	WC
1.01m ²	Terakota

1. Ściany obłożone glazurą do wys. 2.2m
2. Posadzki z terakoty.
3. Sufity ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze białym (zabrudzone).
4. Drzwi wewnętrzne płytowe 60.szt 5.Miski ustępowe porcelanowe dolnopłuk
6. Wentylacja grawiacyjna

I I. PIĘTRO

2/8	PRZEDSIONEK
2.27m ²	Terakota

Zakres prac remontowych - pomieszczenia przeznaczone do remontu.

2/6	WC
0.95m ²	Terakota

2/7	WC
1.01m ²	Terakota

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzbichowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Objekt:	Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu 50-449 Wrocław, Podwale 75	Data:	2023
Temat:	Inwentaryzacja II PIĘTRO	Rys. nr:	
Adres:	Wrocław ul. Podwale 75	Skala:	1/75
Inwestor:	Polskiej Akademii Nauk w Warszawie		
Opracował:	Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski		
Projektant:			