
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45410000-4

Tynkowanie

45440000-3

Roboty malarskie i szklarskie

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń: pokój 118 i 119, mały korytarzyk

NAZWA INWESTORA: Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu

ADRES INWESTORA: ul. Podwale 75, Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Joanna Durka

DATA OPRACOWANIA:

27.10.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Remont pomieszczeń: pokój nr 118,119, korytarz przy pokojach

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont pomieszczeń: pokój nr 118,119, korytarz przy pokojach					
1		Pokój 118			
1.1		Roboty malarskie			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2		
		$(3,89 + 4,29) * 2 * 3,80 - 1,36 * 2,15 - 1,77 * 2,5 * 2 - 0,8 * 2 + 18,39$	m2	67,184	
				RAZEM	67,184
2 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.1	m2	67,184	
				RAZEM	67,184
3 d.1.1	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian i sufitów - tynk, cegła	m2		
		poz.2	m2	67,184	
				RAZEM	67,184
4 d.1.1	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu - tynki gładkie	m2		
		18,39	m2	18,390	
				RAZEM	18,390
5 d.1.1	KNR BC-02 0620-01	Malowanie tynków wewnętrznych farbą strukturalną jednokrotne- ściany	m2		
		$(3,89 + 4,29) * 2 * 3,80 - 1,36 * 2,15 - 1,77 * 2,5 * 2 - 0,8 * 2$	m2	48,794	
				RAZEM	48,794
6 d.1.1	KNR BC-02 0620-02	Malowanie tynków wewnętrznych farbą strukturalną - dopłata za drugie malowanie	m2		
		poz.5	m2	48,794	
				RAZEM	48,794
7 d.1.1	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$18,39 * 1,25$	m2	22,988	
				RAZEM	22,988
1.2		Instalacje elektryczne			
8 d.1.2	KNNR 5 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 m- po demontażu lamp - miejscowe naprawy	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1.2	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		poz.8 * 0,1 * 0,05	m3	0,015	
				RAZEM	0,015
10 d.1.2	KNNR-W 9 0506-05analogia	Demontaż lamp oświetleniowych	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
11 d.1.2	KNR 13-14 0104-04analogia	Montaż lamp- lampy z demontażu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.1.2	KNR-W 4-03 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.1.2	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - wymiana włącznika oświetlenia	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
2		Pokój 119			
2.1		Roboty malarskie			
14 d.2.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach i sufitach	m2		
		$(3,22 + 1,48 + 1,02) * 2 * 3,8 - 1,3 * 2,5 - 0,8 * 2,0 + 8,05$	m2	46,672	
				RAZEM	46,672
15 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.14	m2	46,672	
				RAZEM	46,672
16 d.2.1	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian i sufitów- tynk, cegła	m2		
		poz.15	m2	46,672	
				RAZEM	46,672
17 d.2.1	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu - tynki gładkie	m2		
		8,05	m2	8,050	
				RAZEM	8,050
18 d.2.1	KNR BC-02 0620-01	Malowanie tynków wewnętrznych farbą strukturalną jednokrotne- ściany	m2		
		$(3,22 + 1,48 + 1,02) * 2 * 3,8 - 1,3 * 2,5 - 0,8 * 2,0$	m2	38,622	
				RAZEM	38,622
19 d.2.1	KNR BC-02 0620-02	Malowanie tynków wewnętrznych farbą strukturalną - dopłata za drugie malowanie	m2		
		poz.18	m2	38,622	
				RAZEM	38,622
20 d.2.1	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$8,05 * 1,25$	m2	10,063	
				RAZEM	10,063
21 d.2.1	analiza indywidualna	Zabudowanie otworów po starej wentylacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2.1		Demontaż z wywozem i utylizacją starych szaf pancernych	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
2.2		Instalacje elektryczne			
23 d.2.2	KNR-W 4-03 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.2.2	KNR 5-08 0307- 02analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - wymiana włącznika oświetlenia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Instalacje wod-kan			
25 d.2.3	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2.3	KSNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont pomieszczeń: pokój nr 118,119, korytarz przy pokojach

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Korytarz przy pok. 118 i 119			
3.1		Roboty malarskie			
27 d.3.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby	m2		
		(0,06 + 1,0 + 1,44 + 2,07 + 1,02 + 1,39) * 3,8 - 0,8 * 2,0 * 3 + 2,79	m2	24,514	
				RAZEM	24,514
28 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.27	m2	24,514	
				RAZEM	24,514
29 d.3.1	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		23,324	m2	23,324	
				RAZEM	23,324
30 d.3.1	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu - tynki gładkie	m2		
		2,79	m2	2,790	
				RAZEM	2,790
31 d.3.1	KNR BC-02 0620-01	Malowanie tynków wewnętrznych farbą strukturalną jednokrotne- ściany	m2		
		poz.27 - 2,79	m2	21,724	
				RAZEM	21,724
32 d.3.1	KNR BC-02 0620-02	Malowanie tynków wewnętrznych farbą strukturalną - dopłata za drugie malowanie	m2		
		poz.31	m2	21,724	
				RAZEM	21,724
33 d.3.1	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,79 * 1,25	m2	3,488	
				RAZEM	3,488
34 d.3.1	KNP 02 1306 -06.01	Malowanie farbą olejną drzwi i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - oczyszczenie drzwi i ościeżnic powierzchni z brudu i zaprawy	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
35 d.3.1	KNP 02 1306 -05.02	Malowanie farbą olejną drzwi i szafek o pow. 0.5-1.0 m2 - szpachlowanie i szlifowanie pierwszy raz	m2		
		0,8 * 2 * 2 * 3	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
36 d.3.1	KNP 02 1306 -06.03	Malowanie farbą olejną drzwi i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - szpachlowanie i szlifowanie drugi raz	szt.		
		9,6	szt.	9,600	
				RAZEM	9,600