

Remont części połaci dachu budynku
Polskiej Akademii Nauk-Dom Pracy Twórczej w Jueacie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dom Pracy Twórczej-wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi					
1		Wmiana blachodachówki nad pomieszczeniem gospodarczym			
1	KNR 4-01	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachodachówki powleka-	m ²		
d.1	0522-05	nej	m ²	140.00	
		140		RAZEM	140.00
2	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z płyt OSB o grubości 19 mm	m ²		
d.1	0414-01		m ²	140.00	
		140		RAZEM	140.00
3	KNR 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie blachodachówką do 20 cm	m ²		
d.1	0414-07		m ²	140.00	
		140		RAZEM	140.00
4	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,	m ²		
d.1	0102-01	60 m	m ²	140.00	
		140		RAZEM	140.00
5	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
d.1	0104-06		m	6.80	
		6.8		RAZEM	6.80
6	KNR AT-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończenio-	m ²		
d.1	0802-08	we - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu-obróbki okien dachowych	m ²	5.44	
		((1.10+1.15*2)*4)*0.4		RAZEM	5.44
7	KNNR-W 3	Rozebranie podbitki z paneli PVC	m ²		
d.1	0515-06		m ²	25.65	
		10,15+4+8,5+5*0.6		RAZEM	25.65
8		Wykonanie podbitki z blachy trapezowej TP-7P panel mocowanej do profili	m ²		
d.1	kalk. własna		m ²	26.00	
		26		RAZEM	26.00
9	KNR-W 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów nadrynnowych,	m ²		
d.1	0540-02		m ²	11.72	
		(5+8,5+4,6+6,8+4+10,15)*0.3		RAZEM	11.72
10	KNR-W 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0540-02		m ²	3.60	
		6*0.6		RAZEM	3.60
11	KNR-W 4-01	Wymiana pokrycia pasów elewacyjnych	m ²		
d.1	0540-02		m ²	11.76	
		(5+4,5+8,5+4,6+6,8)*0.4		RAZEM	11.76
12	KNR-W 4-01	Wymiana pokryciakosz	m ²		
d.1	0540-02		m ²	6.00	
		12*0.5		RAZEM	6.00
13	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04		m	39.05	
		5+8,5+4,6+6,8+4+10,15		RAZEM	39.05
14	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynkowo tytanowej	m		
d.1	0520-03		m	39.05	
		5+8,5+4,6+6,8+4+10,15		RAZEM	39.05
15	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m		
d.1	0527-02		m	26.20	
		5,6+5,6+2,5+2,5+10		RAZEM	26.20
16	KNR K-05	Montaż rynien dachowych - narożnik wewnętrzny	szt.		
d.1	0501-04		szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
17	KNR K-05	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
d.1	0501-07		szt.	10.00	
		10		RAZEM	10.00
18	KNR K-05	Montaż rur spustowych - rewizja pcw z wyczyszką	szt.		
d.1	0502-05		szt.	3.00	
		3		RAZEM	3.00
19	KNR K-05	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
d.1	0502-03				

Remont części połaci dachu budynku
Polskiej Akademii Nauk-Dom Pracy Twórczej w Jueacie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
20 d.1	KNR 13-22 0407-03	Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów porożbiórkowych - elementy przestrzenne na odległość do 1 km (blacha, drewno.) Krotność = 10 2	mp mp	 2,00	
				RAZEM	2,00
2		Wymiana pokrycia wraz z rynnowaniem i obróbkami -dach nad klatkąschodową wykusz.			
21 d.2	kalk. własna	Wymiana pokrycia wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi - wykusz nad klatką schodową 1.Wymiana blachodachówki. 2.Wymiana podbitki wraz z łączeniem. 3.Wymiana orynnowania. 4.Wymiana obróbek blacharskich. 5.Wymiana koszyw narożnikch 6 Wymiana łat i kontrłat 5*1,5	m ² m ²	 7,50	
				RAZEM	7,50
3		Remont- podsufitki w pomieszczeniu gospodarczym - rowerownia.			
22 d.3	KNR-W 2-02 202005-02	Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem Fobos M-2 metodą natrysku podbitka,łączenie elementy istniejące konstrukcyjne(słupy, krokwie ,płatwie. 120	m ² m ²	 120,00	
				RAZEM	120,00
23 d.3	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 140	m ² m ²	 140,00	
				RAZEM	140,00
24 d.3	KNR 4-01 0412-05	Wzmocnieniei istniejącej konstrukcji dachu wstawienie dodatkowych krawędziaków w celu wykonania podbitki sufitu z płyt OSB 20	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
25 d.3	KNR AT-09 0201-01	Podbitka od spodu-paroizolacja 140	m ² m ²	 140,00	
				RAZEM	140,00
26 d.3	KNR K-06 1103-03	Podbitka sufitu z płyt OSB 140	m ² m ²	 140,00	
				RAZEM	140,00

BIURO PROJEKTOWE
Miroslaw Florjowski
78-530 Wierzbno, ul. Wojska Polskiego 14
tel./fax 94 36 78 185 / kom. 662 172 440
NIP 674-104-82-20 / REG. 330559430