
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa pomieszczeń "Domku Gotyckiego" wraz z remontem klatki schodowej - Pałac Działyńskich w Poznaniu

ADRES INWESTYCJI: ul. Stary Rynek 78, 79, 61-772 Poznań, nr ewidencyjny działki: 33, 34; arkusz 18, obręb Poznań, woj. wielkopolskie

NAZWA INWESTORA: Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka

ADRES INWESTORA: ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA Krzysztof Gros

DATA OPRACOWANIA: 1.10.2026

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Obudowa kanałów wentylacyjnych wraz z przejściem przez ścianę	1	11

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Obudowa kanałów wentylacyjnych wraz z przejściem przez ścianę			
1 d.1		Rozbiórka tymczasowego wyprowadzenia wentylacji wraz z blendą oraz montaż pierwotnych skrzydeł	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1,0000	m	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - Ceownik 200 skręcany dwoma śrubami M20	m		
		1,000 * 2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	ZKNR C-2 0702-05	Montaż elementów konstrukcyjnych z wypełnieniem otworów montażowych o objętości wypełnienia do 10 dm3	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 0-25 0202-01 0201 B 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne	m2		
		1,000 * (0,200 * 2 + 0,075 * 4) * 2	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
6 d.1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki na stopkach belek	m		
		1,000 * 2 {szatnia}	m	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		1,000 * 0,200 * 2	m2	0,400	
				RAZEM	0,400
8 d.1	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		1,000 * (1,030 + 0,230 * 2)	m2	1,490	
				RAZEM	1,490
9 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3		
		0,710 * 1,000 * 1,030	m3	0,731	
				RAZEM	0,731
10 d.1	KNNR 7 0502-01	Ściany panelowe, osłonowe z blachy nierdzewnej perforowanej wraz z podkonstrukcją	m2		
		1,160 * 2,690	m2	3,120	
		2,900 * 1,150	m2	3,335	
		0,530 * 2,670	m2	1,415	
		0,850 * 1,150	m2	0,978	
		0,850 * 2,900	m2	2,465	
		0,530 * 0,890	m2	0,472	
				RAZEM	11,785
11 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
		poz.9	m3	0,731	
				RAZEM	0,731