
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń „Domu Gotyckiego” wraz z remontem klatki schodowej – Pałac Działyńskich w Poznaniu
ADRES INWESTYCJI : ul. Stary Rynek 78, 79; 61-772 Poznań, dz. nr ewid. 33,34; ark. nr 18, obręb Poznań
INWESTOR : Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik-Zamek
BRANŻA : Linia wentylacyjna czerpnio wyrzutnia

DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2026 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowe opracowanie kosztorysowe dotyczy przebudowy pomieszczeń „Domu Gotyckiego” wraz z remontem klatki schodowej – Pałac Działyńskich w Poznaniu.

Lokalizacja: ul. Stary Rynek 78, 79; 61-772 Poznań, dz. nr ewid. 33,34; ark. nr 18, obręb Poznań.

Inwestor: Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik-Zamek.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt budowlany.

1.2. Obowiązujące Katalogi Nakładów Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- III kwartał 2026 r.

1.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

1.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Linia wentylacyjna czerpnio wyrzutnia			
1	KNR 217-01- d.1 31-03-01	Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa fi 250	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 217-01- d.1 31-03-01	Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa fi 250 nastawna	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 217-01- d.1 23-03-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 55% udziału kształtek do fi 315	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR 217-01- d.1 02-05-00	Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, do 55% udziału kształtek i obwodzie do 1800	m ²		
		13,5	m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
5	KNR 217-01- d.1 46-05-00	Czerpnio/wyrzutnia ścienna prostokątna, wspólna dla NW1 i NW2, kanały przyłączeniowe 2xfi200+2xfi250/fi400, nietypowe wykonanie indywidualne, z blachy stalowej ocynkowanej, izolowana /analogia, analiza indywidualna/	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 216-03- d.1 07-05-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych matami kauczkowymi, grubości 13 mm /analogia, analiza indywidualna/	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 216-03- d.1 04-04-00	Izolacja kanałów wentylacyjnych prostokątnych płytami z wełny mineralnej, jednostronnie pokryta folią aluminiową, grubości 60 mm /analogia, analiza indywidualna/	m ²		
		13,5	m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
8	KNR 216-06- d.1 03-01-00	Plaszcz z blachy OC 0,55 mm na powierzchniach płaskich	m ²		
		13,5	m ²	13,500	
				RAZEM	13,500

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Linia wentylacyjna czerpnio wyrzutnia	1	8